

Zakres robót dla zadania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna w km
5+500 - 5+841 w miejscowości Bezmiechowa Górna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Nawierzchnia		
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej bitumicznej	m2	341
2	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wyrównawczej	m2	341
3	0503111	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gr. 5cm przy skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną 30 m x 3,0 = 90 m2	m2	90
4	KNNR 6 0308/02	Wykonanie w-wy profilowej gr. 2 cm 5+500 - 5+841= 341m x 4,5m = 1 534,50m2 Plus poszerzenia na skrzyżowaniu 100m2	m2	1 634,50
5	KNNR 6 0308/02	Wykonanie warstwy wiążącej masą mineralno-bitumicznej gr. 3 cm ST I dla KR-2 5+500 - 5+841= 341m x 4,5m = 1 534,50m2 Plus poszerzenia na skrzyżowaniu 100m2	m2	1 634,50
6	KNNR 6 0309/02	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm po zagęszczeniu z masy mineralno-bitumicznej w km 5+500 - 5+841 ST. I KR-2 (obmiar jak wyżej - poz. 5)	m2	1 634,50
7	KNNR 6 0112/04	Wykonanie poboczy utwardzonych z tłuczni kamiennego o szer. 0,5 z (341mb x 0,5m) x 2 str. = 341m2	m2	341